

# ZADANIE

**Stavba:** Pamätné priestory v kaštieli v Tomášikove  
**Objekt:** Stavebné práce

**Objednávateľ:** Obec Tomášikovo  
**Zhotoviteľ:** podľa výberu investora  
**Miesto:** Tomášikovo

**Spracoval:** Hradecký Rudolf  
**Dátum:** 24. 11. 2020

## PSV Práce a dodávky PSV

### 766 Konštrukcie stolárske

20	R	7666600001	Renovácia vonkajších drevených okien (prebrúsenie, výmena poškodených častí pretmelenie)	m2	20,000		
21	R	7666600002	Nové vonkajšie dvere drevené so zárubňou 900/2000mm	kus	1,000		
22	766	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	162,614		

### 784 Dokončovacie práce - maľby

36	R	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom alebo penetrácia dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3, 80 m	m2	628,158		
37	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,668		
38	R	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	628,158		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

39	921	210800100	Demontáž jestvujúcich vedení	m	120,000		
40	921	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY-J 5x10	m	12,000		
41	341	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	12,000		
42	R	210800002	Montáž kábla CYKY 3x1,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	178,000		
43	341	3410105000	Káble silové CYKY - J 3x1,5mm2	m	178,000		
44	R	210800003	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	233,000		
45	341	3410105100	Káble silové CYKY - J 3x2,5mm2	m	233,000		
46	R	210810002	Montáž plochého kábla CYKYLo 3x1,5mm2, pevne uchyteného do stropu	m	24,000		
47	341	3412100160	Káble silové ploché CYKYLo - J 3x1,5mm2	m	24,000		
48	R	210020601	Zapojenie svoriek WAGO do 3x2,5mm2	ks	16,000		
49	341	3418311108	Svorka WAGO 3x2,5	ks	16,000		
50	345	3450100102	Sádra stavebná	kg	150,000		
51	R	210010301	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY -25mm2, voľne uloženého v ochrannej trubke	m	50,000		
52	R	210010311	Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie v kúpeľniach	ks	1,000		
53	345	3450100101	Svorka BERNARD vč.pásy Cu na ochranné pospojovanie	ks	1,000		
54	R	210110042	Krabica prístrojová bez zapojenia KP 68 vč.sekania kapias	ks	30,000		
55	R	210110043	Rámček 1 násobný, biely	ks	10,000		
56	R	2101100430	Rámček 2 násobný, biely	ks	20,000		
57	347	3470010080	Zásuvka 2 násobná, zapustená - montáž vč.zapojenia +dodávka	ks	20,000		
58	347	3470010010	Spínač - montáž vč.zapojenia +dodávka	ks	9,000		
59	347	3470010090	Zásuvka 1 násobná, do vlhka - IP44 - montáž vč.zapojenia +dodávka	ks	1,000		
60	921	210201903.S	Montáž svietidla interiérového	ks	21,000		
61		3470001	Led pásové osvetlenie+ trafo	kus	16,000		
62		3470002	Led nástenné svetlá	kus	5,000		
63	R	210190002	Osadenie, nastavenie a upevnenie plastovej zapustenej rozvodnice RH do 96 modulov, vč.sekania niky do muriva	ks	1,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Pamätné priestory v kaštieli v Tomášikove  
**Objekt:** Stavebné práce

**Objednávateľ:** Obec Tomášikovo  
**Zhotoviteľ:** podľa výberu investora  
**Miesto:** Tomášikovo

**Spracoval:** Hradecsný Rudolf  
**Dátum:** 24. 11. 2020

64		35260001	56Modulový rozvádzač plastový včetně uzemnění	kus	1,000		
65	R	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy	obj	1,000		
66	R	950101202	Kontrola rozvádzačov s náplňou od 30 do 50 el.pristrojov	ks	1,000		
67	R	950103005	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 5x16mm <sup>2</sup>	ks	1,000		

### Celkom

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platná len spolu s projektovou dokumentáciou. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie pred podpísaním ZoD. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceniť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žerjav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.